様式 3



平成18年3月

応募者名:さいたま市 建設局 南部建設事務所

事業の名称ださいたま都市計画道路第二産業道路整備事業

実施都市名:さいたま市

事業の目的

・ 埼玉県の中央地域では、南北交通の動脈の 役割を果たす県道川口上尾線(現産業道路)を 中心に、随所で慢性的な交通渋滞を発生。



- ・ 地域の社会・経済活動を支える新たな動脈として、都市計画道路 第二産業道路を計画し、事業を推進。
 - ~ 都県境から5市 を結ぶ総延長約32km~

鳩ヶ谷市、川口市、さいたま市、上尾市、桶川市

事業概要(1)

事業名:さいたま都市計画道路

第二産業道路整備事業

路線 名:第二產業道路

事業箇所:さいたま市南区大字大谷口~緑区大字中尾

事業延長:1,314m

幅 員:25~27m(4車線)


総事業費:約63億円

事業期間:昭和54年2月~平成17年3月


事 業 概 要 (2)

- · 本事業は、平成15年度の政令市移行に伴い、 埼玉県から事業を引き継いだものである。
- ・ さいたま市では、平成16年12月、未供用区間の 1.3kmの工事を完成させ、さいたま市域から東京 都までの大動脈が実現した。
- ・本路線に並行する県道さいたま川口線には、主要渋滞ポイント「花月交差点」があり、事業実施により、当交差点の渋滞解消をはじめ、多大な効果があった。

『第3次渋滞対策プログラム』 埼玉県内168箇所のうちの1つ



全体図(平面図・横断図)



第二産業道路の整備効果アピール資料

事業概要

事業名:さいたま都市計画道

第二産業道路整備事業

路 線 名:第二産業道路

事業箇所:さいたま市南区大字大谷口

~ 緑区大字中尾

事業延長: 1,314 m

幅 員:25m~27m(4車線)

総事業費:約63億円


事業期間: S 5 3 ~ H 1 6年度

交通量調査結果

供用前 平成16年3月11日 供用後 平成17年10月18日 (リンク1)

交通量 4,192 15,153台/12h 旅行速度 km 51.9km/h (リンク2)

交通量 14,382台 7,837 台/12h 旅行速度18.3km/h 27.9km/h



「整備効果」

現道の交通量 45%減少 旅行速度の向上 現道 18.3km 27.9km 第二産業道路 51.9km 渋滞長の解消 花月交差点 140m 0m C 0 2排出量の削減 年間1500トン



事業前:H16.3



バイパス開通後:H17.2

事業前写真(県道さいたま川口線 現道) 平成16年3月撮影



事業後写真(県道さいたま川口線 現道)

平成17年2月撮影



事業後写真(第二產業道路 開通区間) 平成17年5月撮影

