第20回全国街路事業

平成20年2月

応募者名:大阪府 都市整備部 交通道路室 街路課

事業の名称:国際文化公園都市モノレール (阪大病院前~彩都西)

実施都市名:大阪府

事業の目的

国際文化公園都市モノレールは、茨木市と箕面市にひろがる北摂丘陵で建設が進む彩都(国際文化公園都市)への主要なアクセスになるとともに、地域の交通利便性を向上させる路線である。モノレールの整備により、彩都から大阪市内や京都などへのアクセスが便利になる。

事業概要

事業名:国際文化公園都市モノレール

(阪大病院前~彩都西)

路線名:国際文化公園都市モノレール

(大阪モノレール彩都線)

事業箇所: 茨木市、箕面市

事業延長:4. 3km 営業延長:4. 2km


幅 員:7.6~18.8m

総事業費:約185億円


事業期間:平成8~平成19年度(供用開始:平成18年度)

大阪モノレールは、大阪空港~門真市間の21.7kmで環状方向に延びる路線である。国際文化公園都市モノレールは、大阪モノレールの万博記念公園から分岐し、(仮称)東センター駅までの9.1kmで計画された路線である。このうち、阪大病院前から、彩都西部地区に位置する彩都西までの営業延長4.2km、建設延長4.3kmの区間が、平成9年2月に事業認可を受けて工事に着手し、平成19年3月に開業した。新たに建設された2駅は、ホームと車両の段差を解消する等、全ての人が使いやすい工夫をしている。


事業位置図



全体図(平面図・側面図・横断図)



国際文化公園都市モノレールの整備効果アピール資料



〇事業概要

事業名:国際文化公園都市モノレール

(阪大病院前~彩都西)

路 線 名:国際文化公園都市モノレール

(大阪モノレール彩都線)

事業箇所: 茨木市南春日丘

~ 茨木市大字粟生岩阪

事業延長:4.3Km 営業延長:4.2Km

幅 員:7.6~18.8m 総事業費:約185億円

事業期間:H8~H19年度(供用:H18年度)

〇モノレール利用者数

(H19年4~12月·日平均)

彩都西駅 3,922人/日

豊川駅 1,350人/日

(大阪高速鉄道㈱提供)

〇彩都の状況

(H19年12月末時点)

世帯数 2,046世帯

人口数 5.863人

(独立行政法人都市再生機構HPより)

〇彩都のアクセス改善効果

<彩都西 ~ 千里中央>	【整備前】バス		【整備後】モノレール
所 要 時 間	27分		17分
運行間隔(ラッシュ時)	12分	$\overline{}$	7~10分
運行間隔(その他)	30分	└ ┤	10~20分
運 行 本 数	42本/日		92本/日
運 賃	280円		390円

事業前写真

平成9年8月撮影



平成8年4月撮影

平成8年4月撮影





事業後写真

平成18年8月撮影



平成19年1月撮影

平成19年4月撮影



