様式３

第27回　全国街路事業コンクール応募資料

平成27年1月

応募者名:八王子市道路交通部

事業の名称:八王子都市計画道路3･4･17号線

実施都市名:八王子市

事　業　目　的

・宅地造成が進む西南部地域から中心市街地への
　交通の利便性の向上
・歩行者や自転車の安全な通行のための空間の確保
・地域の防災機能の向上（広域避難所までのアクセス向上、
　緊急車両の通行性向上、延焼遮断機能確保）
・主要インターへの15分圏内の拡大

事　業　概　要

事業名称：八王子都市計画道路3・4・17号線
路　線　名：八王子市幹線1級8号線
事業箇所：八王子市台町二丁目～めじろ台一丁目
事業延長：1，182m
幅　　員：16m
事　業　費：約57億円
事業実施期間：平成5年～平成25年

本事業は、台町二丁目地内の都道506号線（都市計画道路3・4・16号線）から散田町朝日ヶ丘団地内を通り、めじろ台東側の都市計画道路3・4・58号線に至る都市計画道路である。

事 業 位 置 図



全体図（平面図・横断図）



八王子都市計画道路3・4・17号線の整備効果アピール資料

歩行者・自転車の安全で快適な移動空間の確保

バス路線開通による地域住民の生活向上

〇事業概要

事　業　名：八王子都市計画道路3・4・17号線
路　線　名：八王子市幹線1級8号線
事業箇所：八王子市台町二丁目～めじろ台一丁目
事業延長：1，182m
幅　　員：16m
総事業費：約57億円
事業期間：平成5年～平成25年

＜整備効果＞

①：中心市街地や主要インターへの交通の利便性が向上
②：歩行者や自転車の安全で快適な移動空間を確保
③：バス路線が開通し、高齢化が進む地域住民の生活向上
④：生活道路の通過交通が減少し、地域の安全性が向上
⑤：広域避難場所までのアクセス、延焼遮断機能等、防災機能の向上

＜その他の事業効果＞

①：主要インターへの15分圏域が拡大
②：周辺道路の交通渋滞緩和
③：歩道空間の整備に伴い、歩行者や自転車の利用量が増加

事　業　前　写　真

平成20年11月撮影

高低差の大きな地形

すれ違いが困難な狭隘道路

平成20年1月撮影

道路建設に伴う埋蔵文化財事前調査

平成21年12月撮影

事　業　後　写　真

平成26年12月撮影

安全で快適な移動空間の確保

平成26年12月撮影

富士山や高尾山が望める

平成26年12月撮影

路線全体の進捗状況


事業延長 L=1,182m
八王子都市計画道路3・4・17号線
広域避難場所
富士森公園
至 めじろ台
終点 散田町二丁目
起点 台町二丁目
至 台町
仮設道路・管きょ・擁壁工事 L=620m
第七中学校
擁壁工事
街築工事L=580m
自立擁壁工事 L=120m
自立擁壁(車道側)L=50m 橋梁・階段工事L=30m
PW擁壁L=20m L型擁壁L=20m
PW擁壁 L=40
擁壁工事L=100m 都道部接続工事L=170m
街築工事L=178m
擁壁工事L=50m
街築・管きょ工事L=360m
舗装工事(表層)
街築工事L=66m
一般都道 八王子城山線
都市計画道路 3・4・58号線
山田小学校
年度別凡例
H21施工箇所
H22施工箇所
H23施工箇所
H24施工箇所
H25施工箇所

本事業は平成25年度で事業完了

＜標準断面＞
計画
16.0m
3.5
9.0
3.5
現況
4.0～6.0m