

第29回 全国街路事業コンクール応募資料

様式1

ふりがな		いばらきけんひたちなかし としせいびぶ としけいかくか			
応募者名		茨城県ひたちなか市 都市整備部 都市計画課			
街路事業	ふりがな	にしなかねたびこせん じょうばんせんりったいこうさじぎょう			
	事業の名称	西中根田彦線JR常磐線立体交差事業			
	ふりがな	いばらきけんひたちなかし			
	事業主体	茨城県ひたちなか市			
	ふりがな	いばらきけんひたちなかし			
	実施都市名	茨城県ひたちなか市			
事業概要 (400字以内)		本事業は、JR常磐線と交差する都市計画道路「西中根田彦線」の未整備区間について、鉄道をオーバーパスで跨ぐ道路橋により立体交差化を図った街路事業である。 昭和18年に都市計画決定された西中根田彦線は、本市の都市基盤を支える環状道路として重要な路線で、東部地域の県道水戸勝田那珂 湊線から西部地域の国道6号を結ぶ全長5、250mの都市計画道路である。鉄道と交差する延長429mの区間については区画整理事業に併			
		せた整備を検討してきた関係などから、これまで事業化に至らなかったものの、その間、市街地を鉄道で分断されている本市にとって、鉄道横断部周辺で発生する交通流の停滞は喫緊の課題であった。 このことから、平成21年11月に事業認可を取得し事業に着手、JR西側については区画整理方式、JR東側については任意買収方式により			
		事業用地を取得し、鉄道までのアプローチ部の盛土工事やJRとの協定による上部工架設工事等を経て、当初の計画通り7年で事業を完了させ、平成28年2月27日全線開通に至った。			
事業規模		〇事業延長: 429m(内橋梁区間34. 2m)			
事業の目的		JR常磐線と交差する未整備区間を立体交差化することにより、分断されていた市街地間を相互に結び都市交通の円滑化と交通渋滞の緩和を図る。また、本事業により本市の中心市街地や茨城港常陸那珂港区を有するひたちなか地区と国道6号・常磐自動車道へのアクセス性が高まるなど、地域活性化や経済活動の向上、緊急避難・物資輸送路としての防災機能の強化を図る。さらに、本事業により最寄の狭隘な踏切を除却することで踏切事故防止を図るともに、歩行者の安全な歩行空間を創出する。			
	事業効果項目	・様式2のとおり(該当項目にチェックを付す)			
事業効果	事業効果の概要	 JR常磐線を横断する競合路線や周辺路線の渋滞緩和 利便性の向上に伴う、経済活動の活性化と、鉄道により東西に分断された地域交流の拡大 本事業のバイパス整備に伴う、抜道として利用されていた狭隘な生活道路の交通量減少(歩行者等の安全確保) 踏切除却に伴う、踏切事故防止効果 			
	定量的効果 (検証済の場合記入)	 JR常磐線を横断する既存の跨線橋や踏切道において、1割程度交通量が減少。特に、朝夕のラッシュ時では、2割程度交通量が減少。 経済活動の活性化や東西の地域交流拡大に伴い、常磐線を横断する交通量は1割程度増加。 除却した踏切を横断していた自動車交通量1、990台/日と自転車・歩行者507人/日は新橋へシフトし、安全が確保。 			
地元対応等	・地域住民との協働等・事業反対等はあったか・合意形成等を図ったか・地域に配慮した点・その他				





事業前写真


事業前(西側交差点) 平成20年10月撮影



事業前(既存の狭隘道路) 平成20年10月撮影



事業前(東側交差点) 平成20年10月撮影



事業前(田彦道踏切) 平成20年10月撮影



事業後写真

事業後(西側交差点) 平成28年10月撮影



開通式の様子 平成28年2月撮影



事業後(東側交差点) 平成28年10月撮影



開通式の様子

平成28年2月撮影




西中根田彦線の整備効果 12時間交通量:9,747台/12h 凡例 : H20→H28(増減率) 朝ピーク時の交通量:903台/h 大島こ線橋(金上田彦線) 12時間(7時~19時)交通量比較 東中根高場線 タ方ピーク時の交通量:977台/h 朝:ラッシュ時(7時~8時)交通量比較 15,761台/12h→14,323台/12h(9%減) 勝田佐野絲 タ:ラッシュ時(17時~18時)交通量比較 朝:1,590台/h→1,502台/h(6%減) 13,899台/12h→12,906台/12h(7%減) 夕:1,654台/h→1,348台/h(19%減) 田彦道踏切の除却 朝:1,336台/h→1,113台/h(17%減) 自動車:1,990台/日(H26) 夕:1,301台/h→1,191台/h(8%減) 高場こ線橋(東中根高場線) 自転車·歩行者:507人/日(H26) 16,060台/12h→14,726台/12h(8%減) 事故件数:16件(事業前H16~H20) 朝:1,491台/h→1,144台/h(239 勝田佐野線 夕:1,464台/h→1,384台/h(5%減) 勝田停車場佐和線(マラソン道路) コロナ通り踏切(市道2-11号線) 4,779台/12h→4,287台/12h(10%減) 13,106台/12h→10,854台/12h(17%減) 朝:1,306台/h→1,011台/h(23%減) 朝:527台/h→532台/h(1%增 夕:590台/h→448台/h(24%源 夕:1,355台/h→1,009台/h(26%減) 常磐線を横断する累計交通量 等線橋や踏切道(コロナ通り)で1割程度交通量が減少した。 に2割以上交通量が減少し、大島跨線橋やコロナ通りの踏切では夕方の 45000 約1割増 40000 35000 ■ 外野跨線橋 30000 ■田彦道踏切 25000 ■大島陸橋 20000 ■コロナ通踏切 15000 ■高場跨線橋 10000 鉄道横断部周辺における慢性的な渋滞緩和に係る効果のほか、開通に伴う利便性の向上により、 する交通量全体では1割程度増加し、経済活動の活性化や東西に分断された地域交流の拡大に 5000 繋がった。 H20 H28

全国街路事業促進協議会 第29回全国街路事業コンクール応募資料

事業効果一覧表

大項目	中項目	小項目	指標	該当項目
	円滑な交通	物流を支える	・整備水準の低い地域の改善に寄与した。 ・道路ネットワークの形成に寄与した。	0
		渋滞のない交通環境を実現	・交通渋滞の緩和・解消に寄与した。	0
		公共交通の利便性向上	・バス、鉄道の利便性向上に寄与した。	Δ
	安心・安全な生活	安全な道路交通の実現	・交通事故の防止に寄与した。	0
		誰もが通りやすい歩行空間の実現	・歩行者・自転車の安全な通行空間の確保に寄与した。	0
事		災害に強い安全な市街地、集落の形成	・災害時における安全性の向上と円滑な避難・救援に寄与した。	0
業の	まちづくり・地域活性化	都市(地域)連携を進める	・中心都市へのアクセス向上やまちづくりに寄与した。	0
効		都心の活力を高める	・中心市街地の活性化に寄与した。	0
果		地域経済の振興を支援する	・都市(地域)の経済活動の拡大に寄与した。	0
	アメニティの向上	沿道環境の改善	・沿道環境の改善や充実に寄与した。	0
		うるおいのある道路空間の創出	・周辺の景観に配慮し、良好な道路空間等の創出に寄与した。	Δ
		歴史・文化の保全	・歴史・文化の保全に配慮し、歴史的景観等の創出に寄与した。	Δ
	事業実施に伴う効果	コスト縮減等	・工費節減に工夫を凝らし、実績を上げた。 ・事業期間の短縮や環境対策などの社会的コスト縮減を図った。	Δ
		事業期間等	・当初の事業期間を短縮し、前倒しで供用開始した。 ・短い事業期間で大きな事業効果を発揮した。	0

[※]当該事業において、最も事業効果が現れたものから重み付けをしてください。 ◎効果大 ○効果中 △効果小



都市計画図

1:15,000

